

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

Infrastruktūros ir turto skyrius

vyriausiasis inžinierius

Mindaugas Balčaitis

2020 M. spalis 26 MĖN.**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė **2020-10-26 Bešeimininkų pastatų griovimo darbai 2020 m.**Statinys **1 Jurbarko rajono savivaldybė**Žiniaraštis **1 Kieto kuro katilinė Klausučiuose**

2020.10.26

Suma žiniaraščiui **15613.50 EUR**

Lapas 1

Šam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Griovimo darbai (denginio, kolonų, grindų pagrindo ir pamatų demontavimas, statybinių atliekų išvežimas)						
1 N7P-0401		100m2		3.6		
	Gelžbetoninių briaunotų denginio arba perdangos plokščių					
	Demontavimas, kai plokštės plotas iki 5m2 k8=1.03					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	32.5	117.0	4.48	524.16
	489131 Kranas	maš.val	9.3	33.48	28.12	941.46
N7P-0401	Darbo užm. 524.16	Medžiagos		Mechanizmai 941.46	Iš viso	1465.62
<hr/>						
2 N7P-0201		vnt.		16.0		
	Gelžbetoninių kolonų demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	3.7	59.2	4.48	265.22
	489131 Kranas	maš.val	0.96	15.36	28.12	431.92
N7P-0201	Darbo užm. 265.22	Medžiagos		Mechanizmai 431.92	Iš viso	697.14
<hr/>						
3 N11P-0104		100m2		3.6		
	Betono grindų išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	20.0	72.0	7.97	573.84
	489131 Kranas	maš.val	4.2	15.12	28.12	425.17
N11P-0104	Darbo užm. 573.84	Medžiagos		Mechanizmai 425.17	Iš viso	999.01
<hr/>						
4 MN8-189		m3		20.0		
	Betoninių pamatų išardymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.24	žm.val.	12.9	258.0	4.19	1081.02
	2310235		4.9	98.0		
MN8-189	Darbo užm. 1081.02	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	1081.02
<hr/>						
5 R23-65		t		300.0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu					
	automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3					
	talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0.12	36.0	3.44	123.84
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.45	135.0	27.41	3700.35
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorati 0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0.15	45.0	29.52	1328.4
R23-65	Darbo užm. 123.84	Medžiagos		Mechanizmai 5028.75	Iš viso	5152.59
<hr/>						
6 N1P-0908		100m2		5.0		
	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės					
	k9=1.15					

Sam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	12.9	64.5	6.76	436.02
N1P-0908	Darbo užm. 436.02	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	436.02
Skysiuje 1	Darbo užm. 3004.10	Medžiagos		Mechanizmai 6827.30	Iš viso	9831.40
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 3004.10	Medžiagos		Mechanizmai 6827.30	Iš viso	9831.40

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (1517.04)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3004.10+227.56+15.72)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3004.10+227.56+15.72+259.79)

Statinio statybos išlaidos

Viso:

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.90%(3004.10+227.56+15.72+259.79)

Pelnas 5.00%(11556.26+733.00)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Infrastruktūros ir turto skyrius
vyriausiasis inžinierius

Sudarė : Mindaugas Balčaitis

/Vardas Pavardė/

Bendra vertė be PVM

12903.72

2709.78

Bendra vertė su PVM

15613.50

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TUKST. EUR

ATSAKINGAS

2020 M. _____ MĖN.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA**Statinių grupė 2020-10-26 Bešeimininkų pastatų griovimo darbai 2020 m.****Statiny 1 Jurbarko rajono savivaldybė****Žiniaraštis 2 Daigūžio g. Vadžgirie mstl.**

2020.10.26

Suma žiniaraščiui 11846.76 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Griovimo darbai (medinės stogo konstrukcijos, denginio, sienų, grindų pagrindo ir pamatų demontavimas, statybinių atliekų išvežimas)						
1 N46-156		100m ²		2.86		
	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.13	žm.val.	21.0	60.06	6.85	411.41
N46-156	Darbo užm. 411.41 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	411.41
<hr/>						
2 R8-60		m ²		286.0		
	Senų prikaltų ruloninių stogo dangų nuardymas k ₉ =1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	0.08	22.88	6.85	156.73
R8-60	Darbo užm. 156.73 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	156.73
<hr/>						
3 R62P-5102		100m ²		2.86		
	Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų (grebėstai iš tašų su tarpais)					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7.2	20.592	7.29	150.12
R62P-5102	Darbo užm. 150.12 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	150.12
<hr/>						
4 R62P-5104		100m		2.86		
	Šlaitinių stogų gegnių medinių konstrukcijų ardymas (gegnės iš tašų, pusrąsčių ar rąstų)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	18.6	53.196	7.97	423.97
	489131 Kranas	maš.val	1.8	5.148	28.12	144.76
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	3.6	10.296	0.53	5.46
R62P-5104	Darbo užm. 423.97 Medžiagos		Mechanizmai	150.22	Iš viso	574.19
<hr/>						
5 R62P-5105		100m		0.66		
	Šlaitinių stogų mūrločių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8.0	5.28	7.97	42.08
	489131 Kranas	maš.val	1.4	0.924	28.12	25.98
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	2.5	1.65	0.53	0.87
R62P-5105	Darbo užm. 42.08 Medžiagos		Mechanizmai	26.85	Iš viso	68.93
<hr/>						
6 R62P-5106		100m ²		0.52		
	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių apkalų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	20.0	10.4	7.29	75.82
R62P-5106	Darbo užm. 75.82 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	75.82

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7 A5-12-1		10m2		22.82		
	Sienų iš rąstų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	7.1	162.022	8.26	1338.3
A5-12-1	Darbo užm. 1338.3	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	1338.3
8 R6-4		m3		3.2		
	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	5.0	16.0	6.85	109.6
R6-4	Darbo užm. 109.6	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	109.6
9 R10-3		m3		5.0		
	Aptaisyty krosnių išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	6.0	30.0	7.12	213.6
R10-3	Darbo užm. 213.6	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	213.6
10 N46-130		m3		7.6		
	Pamatų iš lauko akmenų išardymas k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.68	žm.val.	6.7	50.92	7.52	382.92
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	3.8	28.88	8.07	233.06
N46-130	Darbo užm. 382.92	Medžiagos	Mechanizmai	233.06	Iš viso	615.98
11 MN8P-1202		m3		7.6		
	Betoninių pamatų išardymas k8=1.13					
	Darbo sąn. kateg. 2.8	žm.val.	8.0	60.8	7.67	466.34
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	4.9	37.24	8.07	300.53
MN8P-1202	Darbo užm. 466.34	Medžiagos	Mechanizmai	300.53	Iš viso	766.87
12 R23-65		t		71.0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0.12	8.52	6.44	54.87
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.45	31.95	27.41	875.75
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0.15	10.65	29.52	314.39
R23-65	Darbo užm. 54.87	Medžiagos	Mechanizmai	1190.14	Iš viso	1245.01
13 N48-260		100m2		2.0		
	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	23.0	46.0	6.85	315.1
	573019 Augalinis gruntas	m3	15.0	30.0	23.57	707.1
	489153 Buldozeris 55 kW (75 AG)	maš.val	0.49	0.98	33.49	32.82
N48-260	Darbo užm. 315.1	Medžiagos	Mechanizmai	32.82	Iš viso	1055.02
14 N48-295		100m2		2.0		
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	5.4	10.8	7.81	84.35
	970002 Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	2.0	4.0	4.17	16.68
N48-295	Darbo užm. 84.35	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	101.03
Skyriuje 1	Darbo užm. 4225.21	Medžiagos	Mechanizmai	1933.62	Iš viso	6882.61

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Viso žiniaraštyje Darbo užm. 4225 . 21 Medžiagos 723 . 78 Mechanizmai 1933 . 62 Iš viso 6882 . 61

Papildomų medžiagų vertė 3.00%				21 . 71		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					58 . 01	
Sezoniniai darbai 15.00% (556.18)			83 . 43			
Specifiniai darbai 17.00%			144 . 35			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4225.21+83.43+144.35)			356 . 24			
Viso:			4809 . 23	745 . 49	1991 . 63	7546 . 35
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4225.21+83.43+144.35+356.24)			86 . 09			
Statinio statybos išlaidos Viso:			4895 . 32	745 . 49	1991 . 63	7632 . 44
Statybvietsės išlaidos 9.00%						686 . 92
Iš viso tiesioginės išlaidos						8319 . 36
Pridėtinės išlaidos 20.90%(4225.21+83.43+144.35+356.24)						1005 . 13
Pelnas 5.00%(8319.36+1005.13)						466 . 22
Iš viso netiesioginės išlaidos						1471 . 35

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM 9790 . 71
2056 . 05

Bendra vertė su PVM 11846 . 76

Infrastruktūros ir turto skyrius
vyriausiasis inžinierius
Mindaugas Balcaitis

Sudarė :

/Vardas Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINUJAMAS ir turtą skyrus TŪKST. EUR

ATSAKINGAS **Andrius Balčaitis**2020 M. spalio 26 MĖN.**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA**Statinių grupė** 2020-10-26 Bešeimininkų pastatų griovimo darbai 2020 m.**Statiny** 1 Jurbarko rajono savivaldybė**Žiniaraštis** 3 Gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais Antvardės g. Gedžių k.

2020.10.26

Suma žiniaraščiui 8810.83 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Griovimo darbai (medinės stogo konstrukcijos, denginio, sienų, grindų pagrindo ir pamatų demontavimas, statybinių atliekų išvežimas)						
1 R62P-5101		100m2		3.0		
	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos asbestcementinių lakštų					
	Darbo sąn. kateg. 2.6	žm.val.	20.0	60.0	7.39	443.4
	489003 Keltuvas	maš.val	2.5	7.5	3.64	27.3
R62P-5101	Darbo užm. 443.4 Medžiagos			Mechanizmai 27.3	Iš viso	470.7
<hr/>						
2 R62P-5102		100m2		3.0		
	Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų (grebėstai iš tašų su tarpais)					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7.2	21.6	7.29	157.46
R62P-5102	Darbo užm. 157.46 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	157.46
<hr/>						
3 R62P-5104		100m		3.0		
	Šlaitinių stogų gegnių medinių konstrukcijų ardymas (gegnės iš tašų, pusrąščių ar rąstų)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	18.6	55.8	7.97	444.73
	489131 Kranas	maš.val	1.8	5.4	28.12	151.85
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	3.6	10.8	0.53	5.72
R62P-5104	Darbo užm. 444.73 Medžiagos			Mechanizmai 157.57	Iš viso	602.3
<hr/>						
4 R62P-5105		100m		1.04		
	Šlaitinių stogų mūrločių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8.0	8.32	7.97	66.31
	489131 Kranas	maš.val	1.4	1.456	28.12	40.94
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	2.5	2.6	0.53	1.38
R62P-5105	Darbo užm. 66.31 Medžiagos			Mechanizmai 42.32	Iš viso	108.63
<hr/>						
5 R62P-5106		100m2		0.6		
	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių apkalų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	20.0	12.0	7.29	87.48
R62P-5106	Darbo užm. 87.48 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	87.48
<hr/>						
6 A5-14-1		10m2		11.75		
	Karkasinių sienų iš lentų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	5.2	61.1	8.26	504.69
A5-14-1	Darbo užm. 504.69 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	504.69

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7 A5-13-1	Sienų iš tašų ardymas	10m2		14.35		
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	6.2	88.97	8.26	734.89
A5-13-1	Darbo užm. 734.89 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	734.89
8 A5-16-1	Skydinių pertvarų (tinkuotų) ardymas	10m2		10.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	2.0	20.0	8.26	165.2
A5-16-1	Darbo užm. 165.2 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	165.2
9 R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3		2.8		
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	3.4	9.52	7.81	74.35
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	3.1	8.68	8.07	70.05
R6-3	Darbo užm. 74.35 Medžiagos		Mechanizmai	70.05	Iš viso	144.4
10 MN8-189	Betoninių pamatų išardymas k9=1.15	m3		12.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.24	žm.val.	12.9	154.8	8.19	1267.81
	2310235		4.9	58.8		
MN8-189	Darbo užm. 1267.81 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	1267.81
11 R10-3	Aptaisyty krosnių išardymas	m3		2.0		
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	6.0	12.0	7.12	85.44
R10-3	Darbo užm. 85.44 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	85.44
12 N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2		4.0		
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	12.9	51.6	6.76	348.82
N1P-0908	Darbo užm. 348.82 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	348.82
Skiryje 1	Darbo užm. 4380.58 Medžiagos		Mechanizmai	297.24	Iš viso	4677.82
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 4380.58 Medžiagos		Mechanizmai	297.24	Iš viso	4677.82
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				8.92	
	Sezoniniai darbai 15.00% (1616.63)		242.49			
	Specifiniai darbai 17.00%		12.64			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4380.58+242.49+12.64)		370.86			
	Viso:		5006.57		306.16	5312.73
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4380.58+242.49+12.64+370.86)		89.62			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	5096.19		306.16	5402.35
	Statyb vietės išlaidos 9.00%					486.21
	Iš viso tiesioginės išlaidos					5888.56
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(4380.58+242.49+12.64+370.86)					1046.37
	Pelnas 5.00%(5888.56+1046.37)					346.75
	Iš viso netiesioginės išlaidos					1393.12

Bendra vertė be PVM

7281.68

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1529.15

Infrastruktūros ir turto skyrius
vyriausiasis inžinierius
Mindaugas Balčaitis

Bendra vertė su PVM

8810.83

Sudarė :

/Vardas Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

Infrastruktūros ir turto skyrius

ATSAKINGAS priausiasis inžinierius

Mindaugas Balčaitis

2020 M. _____ MĖN.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 2020-10-26 Bešeimininkų pastatų griovimo darbai 2020 m.**Statiny 1 Jurbarko rajono savivaldybė****Žiniaraštis 4 Bendrabutis Burbiškių k. Seredžiaus sen.**

2020.10.26

Suma žiniaraščiui 10207.46 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Griovimo darbai (medinės stogo konstrukcijos, denginio, sienų, grindų pagrindo ir pamatų demontavimas, statybinių atliekų išvežimas)						
1 N46-156		100m2		2.7		
	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.13	žm.val.	21.0	56.7	6.85	388.4
N46-156	Darbo užm. 388.4 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	388.4
2 R8-60		m2		270.0		
	Senų prikaltų ruloninių stogo dangų nuardymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	0.08	21.6	6.85	147.96
R8-60	Darbo užm. 147.96 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	147.96
3 R62P-5102		100m2		2.7		
	Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų (grebėstai iš tašų su tarpais)					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7.2	19.44	7.29	141.72
R62P-5102	Darbo užm. 141.72 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	141.72
4 R62P-5104		100m		2.7		
	Šlaitinių stogų gegnių medinių konstrukcijų ardymas (gegnės iš tašų, pusrąsčių ar rąstų)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	18.6	50.22	7.97	400.25
	489131 Kranas	maš.val.	1.8	4.86	28.12	136.66
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val.	3.6	9.72	0.53	5.15
R62P-5104	Darbo užm. 400.25 Medžiagos		Mechanizmai	141.81	Iš viso	542.06
5 R62P-5105		100m		0.6		
	Šlaitinių stogų mūrločių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8.0	4.8	7.97	38.26
	489131 Kranas	maš.val.	1.4	0.84	28.12	23.62
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val.	2.5	1.5	0.53	0.8
R62P-5105	Darbo užm. 38.26 Medžiagos		Mechanizmai	24.42	Iš viso	62.68
6 R62P-5106		100m2		0.52		
	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių apkalų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	20.0	10.4	7.29	75.82
R62P-5106	Darbo užm. 75.82 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	75.82

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
7	A5-12-1		10m2		16.82			
	Sienų iš rąstų ardymas							
		Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	7.1	119.422	8.26	986.43	
A5-12-1		Darbo užm.986.43	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	986.43	
8	R6-4		m3		2.42			
	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17							
		Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	5.0	12.1	6.85	82.89	
R6-4		Darbo užm.82.89	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	82.89	
9	R10-3		m3		4.0			
	Aptaisytų krosnių išardymas							
		Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	6.0	24.0	7.12	170.88	
R10-3		Darbo užm.170.88	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	170.88	
10	N46-130		m3		7.1			
	Pamatų iš lauko akmenų išardymas k8=1.17							
		Darbo sąn. kateg. 2.68	žm.val.	6.7	47.57	7.52	357.73	
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	3.8	26.98	8.07	217.73	
N46-130		Darbo užm.357.73	Medžiagos	Mechanizmai	217.73	Iš viso	575.46	
11	MN8P-1202		m3		5.26			
	Betoninių pamatų išardymas k8=1.13							
		Darbo sąn. kateg. 2.8	žm.val.	8.0	42.08	7.67	322.75	
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	4.9	25.774	8.07	208.0	
MN8P-1202		Darbo užm.322.75	Medžiagos	Mechanizmai	208.0	Iš viso	530.75	
12	R23-65		t		62.0			
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais							
		Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0.12	7.44	6.44	47.91	
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.45	27.9	27.41	764.74	
	489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0.15	9.3	29.52	274.54	
R23-65		Darbo užm.47.91	Medžiagos	Mechanizmai	1039.28	Iš viso	1087.19	
13	N48-260		100m2		2.0			
	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15							
		Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	23.0	46.0	6.85	315.1	
	573019	Augalinis gruntas	m3	15.0	30.0	23.57	707.1	
	489153	Buldozeris 55 kW (75 AG)	maš.val	0.49	0.98	33.49	32.82	
N48-260		Darbo užm.315.1	Medžiagos	707.1	Mechanizmai	32.82	Iš viso	1055.02
14	N48-295		100m2		2.0			
	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15							
		Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	5.4	10.8	7.81	84.35	
	970002	Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	2.0	4.0	4.17	16.68	
N48-295		Darbo užm.84.35	Medžiagos	16.68	Mechanizmai		Iš viso	101.03
Skyriuje	1	Darbo užm.3560.45	Medžiagos	723.78	Mechanizmai	1664.06	Iš viso	5948.29

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Viso žiniaraštyje Darbo užm. 3560.45 Medžiagos 723.78 Mechanizmai 1664.06 Iš viso 5948.29

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

21.71

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

49.92

Sezoniniai darbai 15.00% (547.41)

82.11

Specifiniai darbai 17.00%

116.86

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3560.45+82.11+116.86)

300.75

Viso:

4060.17

745.49

1713.98

6519.64

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3560.45+82.11+116.86+300.75)

72.68

Statinio statybos išlaidos

Viso:

4132.85

745.49

1713.98

6592.32

Statyb vietės išlaidos 9.00%

593.31

Iš viso tiesioginės išlaidos

7185.63

Pridėtinės išlaidos 20.90%(3560.45+82.11+116.86+300.75)

848.58

Pelnas 5.00%(7185.63+848.58)

401.71

Iš viso netiesioginės išlaidos

1250.29

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

8435.92

1771.54

Bendra vertė su PVM

10207.46

Infrastruktūros ir turto skyrius
vyriausiasis inžinierius

Mindaugas Balčaitis

Sudarė :

/Vardas Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

Infrastruktūros ir turto skyrius

ATSAKINGAS vyriausiasis inžinierius

Mindaugas Balčaitis

2020 M. _____ MĖN.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA**Statinių grupė 2020-10-26 Bešeimininkų pastatų griovimo darbai 2020 m.****Statiny 1 Jurbarko rajono savivaldybė****Žiniaraštis 5 Nuotekų valymo įrengimai Žindaičiuose**

2020.10.26

Suma žiniaraščiui 7980.72 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Griovimo darbai (nuotekų sėsdintuvo demontavimas)						
1 H02K-1		100vnt		0.1		
	Minkštų veislių medžių iki 16 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.74	žm.val.	8.36	0.836	8.7	7.27
	1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val	0.38	0.038	18.82	0.72
	1488166 Benzopjūklai	maš.val	5.4	0.54	2.05	1.11
H02K-1	Darbo užm. 7.27 Medžiagos		Mechanizmai 1.83		Iš viso	9.1
2 H02K-2						
		100vnt		0.15		
	Minkštų veislių medžių iki 24 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.43	žm.val.	58.86	8.829	8.37	73.9
	1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val	2.3	0.345	18.82	6.49
	1488166 Benzopjūklai	maš.val	8.7	1.305	2.05	2.68
H02K-2	Darbo užm. 73.9 Medžiagos		Mechanizmai 9.17		Iš viso	83.07
3 H02K-3						
		100vnt		0.12		
	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.36	žm.val.	148.01	17.7612	8.26	146.71
	1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val	6.154	0.73848	18.82	13.9
	1488166 Benzopjūklai	maš.val	14.0	1.68	2.05	3.44
H02K-3	Darbo užm. 146.71 Medžiagos		Mechanizmai 17.34		Iš viso	164.05
4 N23P-0303						
		m3		7.2		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių demontavimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.1	žm.val.	12.8	92.16	7.97	734.52
	260243 Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	1.0	7.2	313.89	2260.01
	260244 Ketiniai liukai	vnt			132.74	
	520050 Plieninės apkabos	t	0.014	0.1008	2233.9	225.18
	573004 Skalda	m3	0.161	1.1592	28.9	33.5
	600004 Cementinis skiedinys	m3	0.06	0.432	61.11	26.4
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės	maš.val	2.6	18.72	28.12	526.41
	keliam.galios iki 10 t					
N23P-0303	Darbo užm. 734.52 Medžiagos 2545.09		Mechanizmai 526.41		Iš viso	3806.02

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
5	H16K-409	m3		4.12		
	Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas	k8=1.09				
	Darbo sąn. kateg. 2.86	žm.val.	12.9	53.148	7.81	415.09
1470235	Kompresorius su pneumoplaktukais	maš.val	4.9	20.188	8.06	162.72
H16K-409	Darbo užm. 415.09 Medžiagos			Mechanizmai 162.72	Iš viso	577.81
6	R23-65	t		20.0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0.12	2.4	6.44	15.46
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.45	9.0	27.41	246.69
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0.15	3.0	29.52	88.56
R23-65	Darbo užm. 15.46 Medžiagos			Mechanizmai 335.25	Iš viso	350.71
Skyriuje 1	Darbo užm. 1392.95 Medžiagos 2545.09			Mechanizmai 1052.72	Iš viso	4990.76
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 1392.95 Medžiagos 2545.09			Mechanizmai 1052.72	Iš viso	4990.76
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			76.35		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				31.58	
	Sezoniniai darbai 15.00% (962.40)		144.36			
	Specifiniai darbai 17.00%		37.36			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1392.95+144.36+37.36)		125.97			
	Viso:		1700.64	2621.44	1084.30	5406.38
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1392.95+144.36+37.36+125.97)		30.44			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1731.08	2621.44	1084.30	5436.82
	Statyb vietės išlaidos 9.00%					489.31
	Iš viso tiesioginės išlaidos					5926.13
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(1392.95+144.36+37.36+125.97)					355.43
	Pelnas 5.00%(5926.13+355.43)					314.08
	Iš viso netiesioginės išlaidos					669.51
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
				Bendra vertė be PVM		6595.64
						1385.08
				Bendra vertė su PVM		7980.72

Infrastruktūros ir turto skyriaus
vyriausiasis inžinierius

Sudarė : **Mindaugas Balciatis**

/Vardas Pavardė/